求是村

更新决策研判报告与改造方案

研究日期：2026-10-15。版本：QS-R20261015。研究对象为杭州市西湖区灵隐街道浙大求是社区内的求是村住宅区；社区级统计、具体楼幢和工程包分别记账。本报告由公开资料调研、工作台原文定位、既有真实 Agent 方案记录及历史工程对标形成，用于确定更新方向、投入顺序与调查任务。

1. 决策摘要：保留整治优先，按对象解决问题

总体方案：以既有设施后评估、未覆盖对象补缺和连续适老通行为起点，优先研究保留建筑的综合整治；服务运营与维护安排同步设计。对确需拆建的个别楼幢，取得逐栋鉴定后另设专项比较，不将局部问题推为全片拆除。

核心问题	本轮判断	对应决策
要不要更新?	有必要继续改善。供水、加梯和邻里中心已有不同阶段投入，下一轮应针对未覆盖人群、使用障碍和跨系统接口。	启动楼幢、设施、服务与责任核查；保留已有效投入，避免重复建设。
值不值得投?	优先将前期资源投入可明确对象、工程量和维护主体的整治子包。整片重建尚不具备可比较的技术、权属、安置和资金条件。	先形成轻档核查及小范围改善任务书，再根据调查结果选择中档整治或局部重建专项。
投下去产生什么收益?	首要收益是更连续的出行、更可靠的设施与可持续公共服务；经营收入、财政支出和居民资产变化分别评价。	比较四账：建设资本、财政负担、运营财务、社会效果；运营补贴列财政支出，不列政府收益。

当前可作出的决定是**开展有对象的专项调查与方案深化。**施工范围、专项投资控制数及拆建对象由下一阶段的鉴定、工程量、权属规划、决议和资金材料共同确定。发生危及安全的现场情况时，先由责任主体采取必要措施并组织专业处置，不等待本研究的方案排序。

本轮先落实的六项工作

1. 对29、30、31、48幢供水工程逐幢追踪施工、验收和接管，辨认已完成与仍需改造的内容。

2. 将留博楼单列，核对当年泵房位置排除原因及后续技术方案。

3. 对已加梯、正在审批和仍在协调的单元分组建账，检查电梯到户门、出入口和邻里中心的连续通行。

4. 使用既有邻里中心，先改服务时段、到达路径与服务覆盖，再论证新增空间。

5. 将管网、路面、消防、充电和照护短停的接口统一画在问题图上，条件允许时合并施工窗口。

6. 每项工程在定方案时同时明确接收、检验、维保、费用和交接，形成建设与长期责任闭环。

2. 真实调研基础与工程阶段

团队已围绕求是村、杭州本地更新与上海对标案例收集公开材料，并导入浙江、上海、广东历史工程数据库。现有导入清单保存1277条工程记录，其中浙江1181条、上海50条、广东46条；合同金额字段有值1146条，结算字段为0条。工作簿所声明的核验状态与团队实际回查状态分开保存，检索时继续回到相应公告和合同。

求是村调研的关键是辨认**哪个对象、哪个时点、到了哪个阶段。**

时点与对象	可回查的公开发现	对本轮方案的作用
住宅与治理历史	浙大后勤历史稿记求是村始建于20世纪50年代，存在不同年代住宅；供水报道记多数楼房建于90年代。H01 H06	按幢核实建造年代、产权与技术条件，不按统一房龄确定拆改。
2018年加梯试点	20幢3单元电梯于2018年5月投用；官方年鉴与后续专题记有管线及协调过程。H02 H03	可作为设施运行与连续通行的后评估样本。
2021年环境提升	西湖区进展通报记求是村当轮“美好家园”提升整改任务完成。H04	先取得该轮清单，划出本轮保留和复用内容。
2023年充电设施	通讯稿记累计设置电瓶车充电桩75个。H05	检查当前点位、使用和配电条件，作为空间核查起点。
2023年二次供水	8月18日报道拟改29、30、31、48幢共252户，留博楼因当时泵房位置问题未纳入；该稿记载设计、公示及进场准备。H06	252户是该工程报道范围；四幢跟踪验收接管，留博楼另立技术子题。
2023年电梯托管	浙江日报记社区已有47部电梯并形成托管协商。H08	对照逐梯合同和实际运行成本，继承已有治理经验。
2024年75幢1单元	街道目录及公告记该单元加梯征求意见，期限9月18日至10月18日。H09 H10	追踪最终决定、审批和实施；计划时间与竣工时间分开。
2025年邻里中心	西湖报10月28日报道中心已揭牌启用，提供康养、文化和家庭服务空间。H11	以既有空间为基础评价可达、时段、利用和服务覆盖。
2026年加梯队列	8月29日报道社区累计加梯54台，当年1台落地、2台审批、3台协调。H12	分开登记已建、审批与协调；先核社区统计与研究住宅范围的对应。

47部和54台反映不同报道时点，不作为相互矛盾的现状总数。252户、75个充电桩和电梯台数各有对象与单位，不互作分母。2023年11月另有供水进场对接转载线索，纳入查档任务，不据此补写四幢竣工结果。H07

3. 改造模式前置判定

3.1 先核必要条件，再比较收益

条件组	保留整治要回答什么	拆除重建另需回答什么
结构与工程适用	房屋是否适修；供水、消防、通行等问题能否通过修缮和组织改善解决。	哪些具体楼幢存在修缮难以解决的问题；拆建相对修缮的技术必要性。
权属与规划	谁能决定施工及使用共有部位；管线、土地、学校资产接口如何落实。	宗地、产权处置、规划条件、保护要求及重建规模是否有书面依据。
居民决策与过渡	受影响业主与实际使用者分别是谁；施工期间如何保障用水和出行。	适用决议程序、出资承受力、腾退、临时安置、回搬和抵押处理。
全口径资金	工程量、建设资金和后续维护是否匹配。	拆除、新建、迁改、安置过渡、融资及长期费用能否覆盖，出资是否落实。
交付与维护	谁验收、接收、救援、维保及承担大修。	重建后的产权交付、设施接收、物业服务及长期缴费机制。

本轮模式结论：保留整治是优先深化方向；局部拆建是条件化研究备选。 现有公开材料能解释设施改善和协商经验，尚不能支持整片住宅拆除。房龄较老、某类设施缺失或其他小区曾有C级危房，都不能单独确定求是村应拆建；具体安全处置依据本项目逐栋专业结论。

3.2 模型负责解释，程序负责判定

工作台在10月14日对求是村资料生成了真实 DeepSeek Flash 总体方案，提出综合整治与条件化拆建两条路径。本报告采用其“先逐栋建档、核对已实施项目、分项登记居民意见”的组织思路，并将供水报道明确回写为2023年计划阶段。模型提出的目标是方案内容，实际完成状态由验收、合同和现场资料确认。

程序检查来源、逐字引文、对象时点、金额单位和必要条件；证据不足时生成调查任务，不把模型偏好写成确定性拆建结论。权重可以表达“先改善出行”或“先控制财政负担”等比较偏好，但不能改变原文事实或抵消已确认的安全、权属和保护约束。

方案比较先排除不满足必要条件的候选，再在可行候选间观察投资、可支付性、服务改善和维护压力。存在取舍时展示各项差异及权重敏感性，不以一个总分遮蔽损益。

4. 六维现况与改后目标

六维评价回答“现有依据说明了什么、拟改变什么、怎样验收”。本轮以可观察内容呈现现况，不将资料覆盖程度换成工程质量分，也不填写未经量测的雷达图分值。

维度	有依据的现况判断	对应方案目标与核验方式
居民需求	加梯及适老服务已有个案和协商记录，需求存在楼层、身体状况和家庭照护差异。尚缺分户需求及出资承受力基线。	建立分楼幢、楼层、实际使用人和权利主体的需求表；分别记录受益、受扰与反对理由，以重复陪访和需求解决清单复查。
公共服务	邻里中心已启用，是本轮可复用资产；开放、付费、使用和不能到场人群仍需台账。H11	打通户门至中心及照护接送点的连续路径；比较时段调整、预约、配送、接驳与增建设施的必要性。
居住工程	已有加梯、二供安排与充电设施；供水原文指向当时设备和管道问题，不能代表所有楼幢当前状况。	逐设施确定保留、维修、改造或检测；四幢供水补齐阶段链，留博楼独立论证；按图纸、检验和工单确认效果。
实施协同	“求是有约”等议事经验与单元征求程序已有记录。不同产权和具体工程仍需对应当前有权主体。	形成资产所有者、决定人、实施人、验收人和维护人的责任表；逐议题回应异议，保存设计调整及适用决议材料。
长效维护	电梯托管提供已有组织基础，报道月费不等于现在的全部运行成本。H08	核定托管、维保、检验、救援、保险及大修边界；用停运、维修闭合和交接清单复查。
资金交付	分项工程持续推进，但尚未形成与本轮范围对应的完整工程量、资金落实和长期账。	每个工程包都有清单、同口径价格、资金主体和缺口；交付后对照合同、结算、资产接收和年度运营支出。

六维目标怎样变成可交付的变化

连续适老路径的目标不是“公共服务提高1分”，而是明确一条从住户到电梯、出入口、服务中心的路线，记录断点、责任和措施；实施后在相同路线与使用条件下复查。二供目标是四幢分别取得验收接管记录、留博楼形成有依据的技术处理决定。长效维护目标则是每项新增或保留设施均能找到当前接收主体、服务合同和费用渠道。

5. 分对象、分系统的改造安排

以下按设施与服务对象分组，是任务分区，不是已测绘的施工红线。现场踏勘后，将每项任务落到带版本的楼幢、路线和点位图。

任务区域或对象	具体举措	关键接口及交付
29、30、31、48幢供水	收集设计、合同、变更、验收和接管；对已投用系统评价压力、停水、漏水及维修响应，再决定补改。	供水、消防和室内外产权边界；逐幢阶段表及运行问题清单。
留博楼	回查当年泵房位置意见，研究设备空间调整、系统衔接、加压与计量等备选类别。	专业单位核空间、噪声振动、检修、供水消防、共有部位和成本；形成可行性对照。
已加梯与拟加梯单元	20幢3单元作历史运行样本；75幢1单元及2026审批、协调队列追踪实际阶段；分别核合同和低高层影响。	使用登记、维保检验、半层台阶、管线迁移、采光噪声和费用；逐梯责任卡。
住户至公共服务路线	陪访户门、楼道、电梯、道路、出入口、邻里中心和接送点，比较扶手、照明、防滑、路面及组织措施。	记录轮椅转弯、停运、夜间、雨天及临停遮挡；形成连续路线改造包。
公共空间与充电点位	分时段记录人行、停车充电、照护短停和消防通行；先研究可逆管理，再做设施调整。	配电与地下管线、消防及权属接口；把冲突点画图、明确管理人。
邻里中心及到户服务	盘点房间、开放排班、人员和费用；比较延时、分时共享、预约、接驳和到户服务。	以实际到访与独立服务人数核利用；无法到场人群另列；形成服务安排与月度账。

统一管网、路面与通行的施工接口，减少反复开挖；产权、工程阶段和技术边界不同的对象保留独立子包。新增设备须说明服务缺口和接收维护条件。

6. 轻、中、重三档范围与进入条件

三档用于比较投入范围，工程数量以第5节清单和现场量测确定。基础档不替代必要的安全专业处置；重档也不意味着必须全片重建。

档位	范围及主要投入	进入条件与预期作用
轻档：核查、运行优化及小范围改善	档案建账、专业检测、陪访、维护合同整理；在技术和权利条件明确处开展照明、防滑、扶手、标识或时段调整等小项目。	对象和费用边界明确；首先减少现有设施使用障碍、重复投入与责任空档。
中档：分期综合整治	在轻档发现的明确问题上，组合供水、排水、消防、通行、加梯接口与必要公共空间工程；保留状态良好的设施。	图纸、工程量、技术、决议和接收主体明确；资金覆盖本期工程及维护。减少重复施工，补齐关键功能。
重档：局部拆建专项比较	仅对有必要性依据的具体楼幢比较修缮与拆建；计入拆除、新建、迁改、安置过渡、融资和后续设施服务。	逐栋鉴定、权属规划、居民决定、安置和资金条件齐备，才进入项目论证；解释拆建是否比整治更合适。

6.1 投资计算方法

轻档投入 C轻 = 调查建账 + 专业检测与设计 + 明确小项目工程量×同口径单价 + 本档适用的其他费用。

中档投入 C中 = 本期各子包工程量×相应单价 + 设计检测 + 迁改和临时保障 + 按具体计取基数确定的其他费用及预备安排。 已由前期完成的相同内容从本期扣除；跨包共同工程只计一次。

重档投入 C重 = 拆除 + 新建 + 迁改 + 腾退安置与过渡 + 专业及法定费用 + 财务费用 + 明确基数的预备安排。 与修缮路径使用同一研究范围、价格时点和比较期限；既有设施残值或沉没投入单列说明。

当前缺少求是村完整面积、管线长度、需改数量及本地清单报价，因此本报告给出可使用的计价结构与原件参考。第一阶段交付补齐各档工程量和同口径单价，形成可复算投资表。

6.2 分阶段同口径造价库与参考区间

估算、预算、招标控制价、中标价、合同价、竣工结算各自成组；施工、EPC、通信等专项工程分别比较。同一项目不同阶段记录保留关联，不当作多个独立工程样本。

已归档的真实价格记录	金额及口径	本报告怎样使用
广州鸿中楼，2024施工合同	346.463218万元；公告建筑面积11218平方米；合同额÷建筑面积 = 308.85元/平方米。C01	广州微改造合同金额强度参考，与青年苑形成同阶段观察组。
广州青年苑，2024施工总承包合同	2002.009335万元；公告建筑面积63000平方米；折算317.78元/平方米。C02	两例观察范围308.85—317.78元/平方米，n = 2；含室外及共有设施，不是实物清单单价或统计置信区间。
杭州临平二区块，2024施工合同	2661.8361万元；与4509.51万元招标估算分别保存。C03	本地范围与合同阶段参考；未核同口径面积前不折单方，不以两阶段差额直接认定节约。
杭州浙工新村，2023 EPC合同	32558.3472万元，合同订立公开信息；区别于后续报道5.6亿元整体投入。C04	作为拆建EPC包件参考；不与微改造合同或整体投资混算。

308.85—317.78元/平方米是两份广州合同的观察区间，不是求是村预算。 用于杭州时对照工程深度、工程量、价格年和地区；有本地清单报价时以对应工程量测算替代面积缩放。神经网络造价研究作为方法探索，不参与本报告投资取值。

7. 投资与收益：四本账分别回答谁投入、谁受益

账目	核算内容	供决策比较的结果
建设资本账	工程、专业服务、迁改、安置及适用其他费用；列产权人、居民、财政和其他出资；区分承诺、申请与到账。	总投入、分期支出、已落实资金、未落实缺口、各主体支付压力。
财政账	财政资本投入、购买服务、运营补贴及直接支出；实际有依据的政府回款另列。	年度和全期财政净负担，每单位新增服务或改善对象对应财政支出。
运营财务账	收费与经营收入、购买服务和补贴，分别扣人工、耗材、能耗、维保、保险及应承担的其他费用。	不含补贴的经营余缺、含支持后的现金余缺、收支平衡所需服务量及支持条件。
社会效果账	独立服务人数与人次、重点人群覆盖、空间时段利用、通行障碍、停运、投诉及维护响应。	哪些居民受益、改善多少、需求是否满足、费用和空间分配是否产生不利影响。

居民房屋的可能增值属于居民资产效果；只有发生且合法可实现的交易收入才进入相应主体现金流。运营补贴是财政支出和运营方资金来源，在跨主体合并经济分析中属于转移支付，不能重复记为新增社会收益。

7.1 资金与经营计算

建设未落实缺口 = 本期资本投入 - 已确认可用于该期的财政、产权人、居民及其他资金。 申请中的补助另列阶段、支付时间和垫资主体，不当作开工现金。

不含补贴的运营余缺 = 实际收费和经营收入 + 对应已交付服务的购买服务收入 - 同期间运营现金支出。

含支持后的运营余缺 = 不含补贴的运营余缺 + 运营补贴。 购买服务给出购买数量和交付标准，与无对应服务数量的补贴分开。设备折旧及未来大修储备另列，使短期现金结余和长期成本得到对应。

财政净负担 = 资本投入 + 购买服务 + 补贴 + 其他直接支出 - 可核实政府回款。 未取得求是村回款依据时不填政府收益。亏损运营并不自动意味着无公共价值，关键是提供何种服务、覆盖谁、单位财政投入是否合理且可持续。

多年度方案保存年度现金流、价格口径、比较期限和折现假设，分别比较资本及维护支出、财务可持续性；公共服务效果先以实物指标报告。有独立估值依据时才补充货币化。

7.2 审批对照表如何形成

轻、中、重档使用同一对象清单及价格时点，逐项比较“多花在哪里、增加哪些受益、增加哪些长期责任”。比较权重由负责专业人员说明含义和版本；给出不同权重下排序是否变化、哪一项最影响选择。对尚无量测的指标先用文字与取证任务，采集后进入数值比较。

月度运营结果安排在整体模式与工程方案之后。先明确邻里中心的真实场地、服务和人员，再比较场次、时段、预约和支持资金；服务人次与独立人数分别记录，防止重复到访导致覆盖率虚高。

8. 政策与资金适用接口

市级2025—2027加梯补助办法适用于相应国有土地、楼层及非单一产权等条件，采用事后审核拨付，并要求联合审查、验收和使用登记等材料。求是村按单元核资格、申请与垫资安排；公房、单位自管房等资金责任另核。政策最高额度不直接填入项目已落实资金。M3

维修资金按2026年1月1日施行的第353号办法核对事项、资金列支范围、预算、决议及验收结算；涉及部分楼幢的费用与对应权利范围关联。维护档案交接纳入责任清单。M6

西湖区2025年征求稿及反馈保留为政策形成过程资料，实际申报前取得当前正式区级文本和承办部门说明；不将征求稿内容作为现行项目资格判定。M7 M8

9. 浙工新村与上海对标：借鉴组织，不复制投资结论

对标对象与阶段	已知规模和资金口径	对求是村的具体启发
浙工新村：居民自主更新，2026年10月报道已交付	原13幢548户；新建约8.1万平方米含地下约2.4万。后续报道总投入5.6亿元、居民4.99亿元，占89.11%。B01 B02	杭州本地重点参考：逐幢协商、居民承受力、委托实施、规划金融、安置及交付。EPC合同与总投入分记，不套规模和筹资比例。
凤南一村：2024年6月开工报道	原1813户，新建设计2081户、8幢20—26层住宅。B03	借鉴协调与配套组织；上海增容、产权和收益条件另核，不作杭州可增户依据。
彭一小区：2025年6月底回搬	本案2110户、新建17幢，配套172床养老设施；4907户是彭浦四个小区累计范围。B04	参考搬迁、过渡、回搬及配套交付；公有租赁住房和房改安排区别于杭州居民自筹。

浙工新村说明，拆建需要把工程、产权、居民承担和政策金融放在同一方案里。求是村应先辨认既有投入和剩余问题：能够通过整治解决的对象优先比较整治；具体楼幢有充分技术必要性且具备其他条件时，再研究拆建。

上海案例用于提出“临时安置多久、配套何时交付、不同产权如何处理”等调查问题，不直接移用其成本、补偿、表决或补助规则。

10. 优先调查清单与判断触发

先采集最可能改变模式、范围和资金判断的资料。

优先任务与责任接口	取得方式与必须形成的成果	影响哪一项决定
P1 逐栋安全与适修性；产权单位、房屋使用安全责任人与合格专业机构	查既有鉴定；对需进一步核查对象组织检测及修缮、拆建技术比较，定位到幢并注明日期。	确定安全处置与适修范围；有充分技术必要性时进入局部拆建专项。
P1 权属、土地与规划；产权人、相关管理部门	按权限取得清册、宗地及书面条件，明确学校、共有与市政资产接口。	决定谁有权推进、哪些施工和重建范围可研究；确认禁止条件时排除对应候选。
P1 四幢供水与留博楼；水务、物业、社区	取得设计—合同—施工—验收—接管原件；另取留博楼技术意见与后续文件。	区分后评估和新工程，决定是否改、改哪里，避免重复投入。
P1 出资与过渡承受力；业主组织、社区及居民代表	分业主和使用者调查，同意、异议、支付及照护需求分记；正式决议另按适用程序办理。	决定可支付范围；重建同时落实安置和回搬。
P2 连续路线与低高层影响；居民、物业、设计专业	分群陪访，记录路线、点位、时段、照片和问题；形成受益受扰清单。	选择轻档试点、加梯接口和中档优先顺序。
P2 工程量与资金；设计、造价、财政及实施主体	逐包工程量、报价、取费和资金到账证明；建设与运行分年表。	形成三档投资、资金缺口和财政负担，决定分期。
P2 维护及服务运营；物业、维保与邻里中心	取得合同、检验、工单、排班、到访及收支，明确费用和退出交接。	选择保留、调整或新增服务，判断投入后能否持续。

触发规则

1. **适修且关键条件明确：** 深化保留整治；比较不同措施的全周期投入、居民影响与维护。
2. **具体楼幢修缮难以解决关键问题：** 增加该楼幢拆建专项，联核技术、产权规划、决议安置与资金。
3. **关键条件未知：** 建立有对象、持有人、取得方式和完成标准的调查任务，保留条件化方案。
4. **某候选存在已核实否决条件：** 调整或停止该候选，不以高收益或满意度覆盖。
5. **资金不足但可以分期：** 说明先做范围及剩余需求，保证本期独立可用并落实维护。

11. 30天启动与后续实施计划

第1—30天是建议的研究启动窗口，以实际资料取得、专业资源和合法访问安排调整。工程开工、拆建及采购另按适用程序确定。

阶段	工作与协调接口	阶段验收产物
第1—3天：对象对齐	社区牵头，物业和业主组织提供清册；学校对实际校产或委托事项确认。	楼幢—单元—产权—管理区域清册；资料持有人；调查对象版本。
第4—10天：原件与现场	核四幢供水、留博楼、加梯队列和邻里中心；路线陪访、分群需求与异议登记。	工程阶段链、问题图、设施可用及受益受扰清单。
第11—17天：专业与价格	组织针对性安全、供水、消防和无障碍核查；细化工程量，核资金与合同。	候选必要条件表、专业意见、同口径价格组、维护及资金责任。
第18—24天：比较与协商	形成三档范围，向不同楼层、产权类型及照护家庭说明变化、费用和不利影响。	三档投资与四账对照、异议回应、权重敏感性、拆建专项进入依据。
第25—30天：确认下一阶段	有权主体及专业人员复核进入条件，确定可深化试点和仍需调查事项。	方案版本、核查纪要、试点任务书或专项委托、资料责任交接单。
后续设计及实施	以任务书组织设计、预算、决策、采购与施工；统筹管网及路面窗口。	图纸、清单、合同、变更、验收和接管，逐项关联举措。
投用及复查	接收主体记录运行、使用、费用与工单，按相同口径回看目标。	试运行与月度台账、问题闭合、后评估及下一版本。

进入设计前，每包至少具备“对象、问题、措施、技术接口、权利主体、工程量价格、资金、维护接收”八项；进入施工前核实际所需批准、决议、合同与保障条件。资料按权限提供，居民个人信息只采集任务必要部分，对外报告用汇总数据。

12. 后评估：观察实际收益，而不只数新增设备

评价对象	指标及采集方法	比较要求
设施可靠与维修	逐梯或逐系统停运小时、工单、首次响应和闭合时间；供水用检测、压力及停水记录。	同设施、同时间窗；安全和水质使用专业原件。
连续通行	同路线断点、可独立完成路线人数、陪访完成情况、临停及夜间问题。	明确路线、条件和重点人群；前后比较并保留残余障碍。
服务与空间利用	独立服务人数、人次、可用时段、实际使用小时及不能到场需求。	利用率 = 使用小时÷可开放小时；人数、人次分别统计，分母一致。
公平与协同	不同楼层及使用者受益负担、异议处理、设计回应及未解决事项。	总满意度不覆盖特定人群损失；记录回应是否改变方案。
财政与长期运营	分项财政支出、单位新增服务支出、收费及购买服务、补贴、运行和大修安排。	财政与运营方分账；同周期比较现金及长期成本。

实施前采基线，试运行核交付，稳定后按月复查。观察数量较少时公布分子、分母和时间；有条件再增加可比较对象，逐步开展完整的前后及对照评价。

社区中心不以营收单一考核。重点观察能否覆盖难以到场的居民、空间是否持续使用、单位财政投入交付什么服务、维护能否延续。

13. 报告、证据与工作台版本联动

每项举措关联“项目—楼幢或单元—来源版本—原文位置—判断—方案—调查—实施—结果”。同一原件的转述回到同一来源；不同范围、时点或冲突记录分别保留。专业确认、公开记述、模型建议与实际结果各有身份。

工作台对应路径：**研判总览看模式与总体方案 → 资料与证据定位依据 → 项目经验查看适用条件 → 版本与变化比较范围和参数 → 下一步调查取证 → 最后运营推演。**

真实方案采用既有材料与可追溯计算。竞赛另设独立模拟社区，用人口、容量、排班、收费和成本规则生成完整报表，展示资料齐备时的交互效果；模拟不补写求是村人口、营收或已实施收益。

13.1 本轮局部核验与修订记录

核验项	本轮处理	后续更新动作
2023供水252户	还原四幢、排除对象和报道阶段；进场转载保留为线索。	据施工、验收和接管原件更新阶段与本轮改造量。
社区电梯数量	47部和54台按时点保存，审批与协调队列分开。	对齐逐梯清册，取得范围分母后计算覆盖。
真实Agent方案	采用10月14日已完成记录的双路径，统一阶段和条件；10月15日刷新未完成，不计成功验证。	新鉴定、规划或资金资料触发受影响路径重算，保留旧版。
工程价格	分阶段保存；两份广州合同额和面积同源复算。	使用杭州本期清单报价，扩大组时报告样本及范围。
社会与财务收益	四账分主体，明确覆盖、利用、维护及财政负担定义。	真实月度观测回填，解释目标与实际差异。

本轮形成完整的更新决策研判与改造方案、调查任务和实施接口。施工安全、权利处置和资金申请的具体结论，随原件及专业意见进入后续版本；保留当时资料、变更原因和受影响举措。

附录A. 来源与原文定位

原报告公开来源全部保留，新增造价及模式对标。2026-10-15复核供水、加梯、市级资金办法和主要对标页面；造价公告采用已归档原件及哈希记录。来源日期为报道或文件时点。

- H01：浙大后勤历史档案，2007-01-17。物业创业历史段，年代与治理背景。
- H02：西湖年鉴2019官方PDF。PDF第575页、印刷页265，加梯试点；事件期2018。
- H03：20幢3单元加梯专题，2019-11-01。2018投用及管线协同。
- H04：西湖区民生实事进展，2021-07-06。“美好家园”进度栏。
- H05：红色物业通讯稿，2023-02-17。历史充电设施与协同。
- H06：浙大求是社区推进二次供水改造，2023-08-18。四幢252户、留博楼排除及进场准备。
- H07：二供进场对接转载线索，2023-11-16。署西湖区五水共治，继续追溯原始页。
- H08：浙江日报托管报道，2023-12-28。47部、协商与当时费用；同稿转载归并。
- H09：灵隐街道重大决策目录，2024-09-14。第1行75幢1单元。
- H10：75幢1单元征求公告，2024-09-18。期限及附件，最终工程结果另追踪。
- H11：西湖报邻里中心启用，2025-10-28。启用与功能段。
- H12：社区加梯进展，2026-08-29。7幢、累计数量及当年阶段。
- M3：市级加梯补助办法2025—2027，杭房局〔2024〕94号。范围、条件、程序、期限及特殊产权。
- M6：维修资金管理办法，第353号令。2026-01-01施行；列支、验收结算与档案交接。
- M7：西湖区加梯补助征求稿，2025-03-10。政策形成过程。
- M8：该轮征求意见反馈，2025-03-21。反馈结果，区别于正式印发。
- B01：拱墅区浙工新村正式开工，2023-12-01。13幢548户、地上地下规模及组织筹资。
- B02：杭州政协网转载新华社，2026-10-12。整体投入、居民筹资与交付，区别于EPC合同。
- B03：上海市政府凤南一村开工，2024-06-28。原1813户、设计2081户。
- B04：上海市政府彭一回搬，2025-07-01。本案2110户与四小区4907户不同范围。
- C01：广州鸿中楼合同公开，2024-10-11。合同额、建筑面积及工程范围。
- C02：广州青年苑施工合同，2024-09-04。合同额、建筑面积及室外共有工程。
- C03：临平二区块合同订立，2024-11-14。合同价2661.8361万元；估算以独立公告保存。
- C04：浙工新村EPC合同，2023-12-08。合同额325583472元，不同于整体投入。

附录B. 本地数据与复算索引

- 真实方案记录：.cache/current-qiushi-strategy.json，项目 P-0529974d-63fe-4ae8-804d-e5efb049f60a，资料快照版本0，synthetic=false，2026-10-14已完成；10月15日刷新记录另存，未完成。
- 历史库清单：data/imports/renewal-database-20261014/manifest.json；完整行：history-records.json。1277为导入记录数。
- 造价记录：data/public_cases/renewal-cost-library-20261013.json；原件与哈希：data/public_cases/renewal-cost-sources/。两例强度 = 3464632.18÷11218、20020093.35÷63000，单位元/平方米，保留两位小数。
- 模式对标：data/public_cases/renewal-mode-benchmarks-20261014.json；浙工及上海深度拆分JSON保留同目录。
- PDF复现：在项目根目录运行 .venv-win/Scripts/python.exe scripts/render-qiushi-decision-report.py，输出同名 output/pdf/求是村_旧改深度调研与行动计划.pdf。