上海旧住房更新
改造模式与经济机制对标

朱航成

2026 年 10 月 12 日

本文选取彭一小区、曹杨一村和曹杨八村 75–76 号三组上海案例，分别观察整体重建、保护更新和单幢混合改造。研究将公开资料拆成可引用的事实、改造举措、权益与资金安排，再形成杭州项目的候选方案和调查任务。资料检索截至 2026 年 10 月 12 日；各项数字保留来源时点、单位与范围。

1 改造模式如何前置判定

一个小区可以分楼栋、分资产、分期组合更新。建议将模式选择分成三条轴，而后匹配成可比较的方案。[10, 11]

比较轴	候选内容	需要取得的数据
物理与空间	综合修缮、结构加固、成套化、贴扩建、加层、抽户降密、局部原址改建、整体重建、功能置换。	鉴定与保护要求、房屋间距、基础、户型、消防日照、规划容量。
权利与组织	政府统筹、公房调整、居民自主更新、承租权归集、协议置换、申请式腾退。	权利人清册、宗地与产权、承租关系、住户选择、协议和审批程序。
资金与经营	财政、居民出资、专项债、合法租赁、社区设施经营、跨项目统筹。	经营资产与授权、目标人群预算、租售市场、建设及过渡费、维护与偿债。

1.1 三个案例提供什么比较依据

案例	措施组合与关键事实	用于判断的问题
彭一小区	40 幢旧楼更新为 17 幢高层；2110 户；产权与承租群体采用不同面积和得益安排。	整体更新能否解决多重功能缺口，回搬权益如何协调。
曹杨一村	保护风貌、加固结构、局部贴扩建及厨卫成套化；户均使用面积增约 8 平方米。	如何在保留历史住区的同时改善生活功能。
曹杨八村 75–76 号	一幢内同时采用贴扩建、内部分隔、原址改建；76 户；投资匡算 2901 万元。	能否按部位组合更新，以及怎样分解投入。

判定顺序　先筛选安全、保护、规划与权利条件支持的组合，再比较居民得益、资金负担和全周期经营。各方案分别列明可推进措施、关键缺项及取得资料后要重算的指标。

2　彭一小区：整体重建与差异化回搬

2.1　事实及权益安排

字段	内容与口径	时点与来源
原楼与改后住宅	40 幢非成套旧住房更新为 17 幢高层电梯住宅。	2025 年 6 月 [1]
涉改住户及配套	2110 户；1600 个车位；植入养老、体育与文化设施。	回搬报道 [1]
权利与户型	362 户产权房；原始房型 282 种；存在产权与租赁住户。	权益报道 [2]
产权房增量	建筑面积约增 20 平方米；政府承担增量费用的 80%。	产权房安排 [2]
租赁房增量	使用面积约增 2 平方米；含厨卫和阳台的套内总增量 14–17 平方米。	租赁房安排 [2]
宗地与阶段	统筹周边收储地块；2025 年 6 月 29 日启动居民回搬。	项目报道 [1]

2.2　沉淀为四项举措

PENG1-A01 整体重建　将旧楼现状、新楼布局、电梯、停车、公共服务及搬迁过渡关联到同一工程，并登记建设与回搬节点。

PENG1-A02 产权房增量　关联产权户、增加建筑面积、补贴对象与比例、实际支付、分配及回搬协议。

PENG1-A03 租赁房成套化　分别保存使用面积和套内总增量，关联承租关系、独用厨卫、阳台及权益调整。

PENG1-A04 宗地整合与配套　关联整合地块、规划指标、公共设施及其产权、服务和维护主体。

2.3　经济机制、方案与当前决策

经济机制　案例已采得的是产权房增量费用分担和宗地统筹。整体投入、过渡费、可经营资产面积、租售价格及维护费进入采集清单；按资产建立资金和收益账。

候选方案　整体重建＋差异化回搬＋公共服务补齐；产权房、承租房和经营设施分别测算，并比较分期实施与整体实施的过渡支出。

当前决策　杭州具备可比结构与规划条件的对象进入重建专项调查：核定回搬需求和权益名册，识别经营资产，取得建设与过渡费用。

判断原因与规则　案例说明整体重建可以同时调整住房功能与社区服务；权利差异会改变面积、资金和协商安排。对应规则为保护与结构前置、资产收入映射、分群支付能力（见第五节）。

3 曹杨一村：保护更新与功能成套化

3.1 事实与改造范围

字段	内容与口径	时点与来源
保护属性	上海市优秀历史建筑；总平面和重点保护南立面延续。	2025 年回顾 [3]
保护修缮范围	48 幢、1499 户、2400 人、4.89 万平方米房屋及小区。	市住建委 [3]
街道回搬总结	48 个自然幢、67 个门牌幢、约 1500 户；四工区交房。	街道总结 [5]
工程内容	结构加固、北侧局部改造、独立厨卫、楼梯重新布局。	工程回顾 [3]
面积改善	户均使用面积增加约 8 平方米；增量服务住户厨卫功能。	项目总结 [3, 4]
参与与阶段	一户一图纸，居民参与协商；2021 年底施工和交房回搬总体完成。	案例及街道 [4, 5]

3.2 沉淀为四项举措

CAOYANG1-A01 风貌保护　保存保护部位、总平面、立面和保护审批，与结构及功能措施建立依赖关系。

CAOYANG1-A02 结构加固　提取基础、墙体、楼板的工程动作，关联鉴定、设计、工程量与费用。

CAOYANG1-A03 贴扩建与成套化　关联北侧局部空间、厨卫、管线和受益住户，保存使用面积及增量用途。

CAOYANG1-A04 楼梯与参与设计　关联老人出行困难、楼梯调整、住户意见、设计图与最终选择。

3.3 经济机制、方案与当前决策

经济机制　先测算修复、贴扩建、管线与过渡的分项投入，再识别具有明确经营权的社区资产。项目总投入、居民支付、经营空间和维护费均列入补采任务。

候选方案　保护修缮＋结构加固＋局部贴扩建＋厨卫成套化，按楼栋与住户条件组合；公共服务和通行改善形成独立措施。

当前决策　杭州具有保护价值且可保留的住区纳入此类候选方案，优先取得保护要求、安全鉴定、分户功能需求与工程报价。

判断原因与规则　历史风貌和原有空间组织决定设计范围，局部措施可改善实际居住功能。对应规则为保护与结构前置、分楼栋拆分措施、全周期资金测算。

4 曹杨八村 75–76 号：单幢混合改造

4.1 批复数据与成本构成

字段	内容与口径	时点与来源
规模与措施	1 幢、76 户；贴扩建、内部分隔、原址改建。	2025 年 1 月批复 [6]
建筑面积	改前约 2266 平方米，改后约 3072 平方米。	项目建议书 [6]
整体投资匡算	2901 万元，区财政统筹；前期费在可研明确。	项目建议书 [6]
费用分项	建安 2378 万元，其他 385 万元，预备 138 万元。	项目建议书 [6]
年度资金	2026 年度申请 556 万元，来源为当年财政拨款。	年度目标表第 27 页 [9]
审批与交付阶段	已立项；规划土地意见书及设计方案有效期延续；存在 2026 年度完成目标。	2026 年记录 [7, 8, 9]

4.2 拆分和计算示例

将贴扩建、内部分隔、局部原址改建和资金交付分别建立措施卡。整体金额挂在项目层，后续由工程量清单提供措施分项。按 2025 年批复计算：

$$
\begin{aligned}
\Delta A &= 3072 - 2266 = 806 \text{ 平方米}, \\
g_A &= 806/2266 = 35.57\%, \\
C_{\text{household}} &= 2901/76 = 38.17 \text{ 万元/户}, \\
C_{\text{gross}} &= 29010000/3072 = 9443.36 \text{ 元/平方米}, \\
C_{\text{build}} &= 23780000/3072 = 7740.89 \text{ 元/平方米}.
\end{aligned}
$$

4.3 经济机制、方案与当前决策

经济机制 案例提供整体匡算、分项和年度财政预算。需补采增量面积用途与归属、居民支付、过渡和维护费用；随后识别适宜经营的资产并取得授权与市场数据。

候选方案 同一幢、不同部位分别采用保留、贴扩建、内部分隔或原址改建。将动作、工程量、依赖条件和资金安排对应起来。

当前决策 作为混合模式与成本结构样例，杭州方案重新取得本地设计、工程量与报价，逐部位筛选方案并进行资金比较。

判断原因与规则 政府批复在同一幢配置多种动作，说明工程条件可按部位响应；成本与年度预算支持分阶段测算。对应规则为分楼栋拆分措施、资产收入映射、关键缺项分级。

5 经济研判与专家规则如何衔接

5.1 把造血机制拆到具体资产

上海官方材料提出增量保障性租赁住房与周边经营性设施统筹，也提出承租权归集、自有物权自主更新和长周期金融支持。[10, 11] 调研时将住房、停车、充电、社区服务等分别建为资产，记录产权、经营授权、规模、市场与费用，然后组织三本账：

- **项目现金流账：**居民出资、财政和补助、出售收入、租赁与经营收入，扣除建设、过渡、融资、税费和长期维护支出。
- **居民账：**支付能力、分摊、面积和功能改善、租金负担、过渡影响、回搬及退出权益。
- **公共价值账：**安全、服务容量、可达性、风貌和社区联系，采用可核对的实物指标。

$$\begin{aligned} CF_t^{\text{fund}} = {} & R_t^{\text{rent}} + R_t^{\text{operation}} + R_t^{\text{sale}} + F_t + H_t \\ & - C_t^{\text{build}} - C_t^{\text{transition}} - C_t^{\text{maintenance}} - C_t^{\text{finance,tax}}. \end{aligned}$$

上式为**资金计划现金流：**收入项分别为租赁、经营、出售，成本项分别为建设、过渡、维护及融资税费；F_t 为财政及补助，H_t 为居民出资。**经营盈利与 NPV 采用营业收入减项目成本的现金流计算；财政补助、居民分摊及借款在资金安排账展示。**对租金、入住率、造价与过渡时间进行情景比较，回答资金缺口、维护覆盖、居民负担及方案差异。

5.2 交给导师确认的五类规则

候选规则	判定所需数据	对应输出
保护与结构前置	保护名录、安全鉴定、修复设计、消防日照和规划。	保留、局部更新及整体重建的可行组合。
分栋分资产拆分	分栋现状、间距、基础、户型、功能缺口与工程量。	混合方案、措施依赖和分项投入。
收入按资产映射	权属、经营授权、可售可租面积、价格、需求和维护。	资产收入、项目现金流与资金缺口。
得益与支付能力	权利类型、住户需求、预算、意愿和分摊安排。	分群支付与权益协商任务。
关键缺项分级	结构、规划、经营权、主要成本和市场资料覆盖。	先补充关键资料再判断，或推进具备条件的独立措施。

杭州重新采集　权利与审批、结构和保护、本地工程成本、租售样本、目标人群预算、经营期限和维护合同。系统逐项保存来源类别、采集方式和命中规则，缺项以空值与调查任务登记。

资料阶段对照　凤南一村 2026 年 4 月记录 1813 户、8 栋 20–26 层住宅、首栋封顶，计划公共服务超过 6000 平方米。此类记录按施工节点进入案例库，继续追加交付和运行资料。[12]

6 资料来源与追溯位置

以下 12 份资料均来自上海市、区政府或主管部门网站。网页数字按发布或回顾时点保存；PDF 资料附页码。配套 JSON 登记 41 条事实、12 个缺项、计算式、措施卡与规则候选。

参考文献

[1] 上海市人民政府网站（解放日报）. 彭一小区首批居民回搬. 2025-06-29. 原楼、新楼、住户、车位与宗地统筹：查看原文.

[2] 上海市住房和城乡建设管理委员会. 彭一小区居民喜提新家. 2025-06-30. 产权住户、面积增量与费用分担：查看原文.

[3] 上海市住房和城乡建设管理委员会. 曹杨一村片区保护更新. 2025-12-17. 保护范围、人数、面积与设计原则：查看原文.

[4] 普陀区规划和自然资源局. 曹杨社区城市更新优秀实践案例. 2025-11-26. 结构、参与设计与面积改善：查看原文.

[5] 普陀区曹杨新村街道. 曹杨一村回搬总结. 正文日期 2022-10-27. 四工区幢数、住户及 2021 年底回搬：查看原文.

[6] 普陀区发展和改革委员会. 曹杨八村 75–76 号工程项目建议书批复. 2025-01-20，普发改投〔2025〕5 号. 规模、措施及投资表：查看原文.

[7] 普陀区规划和自然资源局. 曹杨八村 75–76 号规划土地意见书有效期延续. 2026-01-21. 有效期至 2027-02-18：查看原文.

[8] 普陀区规划和自然资源局. 曹杨八村 75–76 号设计方案有效期延续. 2026-04-16，PDF 第 2 页. 有效期至 2027-05-18：查看原文.

[9] 普陀区住房保障和房屋管理局. 2026 年度项目绩效目标汇总表. PDF 第 27 页. 年度申请 556 万元及年度目标：查看原文.

[10] 上海市房屋管理局. 市政协十四届三次会议第 0126 号提案答复. 2025-05-30，沪房提案复〔2025〕18 号. 改造组织及经营路径：查看原文.

[11] 上海市人民政府新闻办公室. 上海“小梁薄板”改造加速起跑. 页面日期未显示. 改造方式、增量保租房及经营设施统筹：查看原文.

[12] 杨浦区人民政府. 凤南一村更新首栋住宅封顶. 2026-04-03. 工程节点、楼栋与公共服务：查看原文.